

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या0, सिरोंजा, सागर
E-Mail - sanchimccsagar@gmail.com, Purchase.bkds@sanchidairy.com

क्र. / 227 / यांत्रिकी / सं.सं. / बु.स.दु.सं. / 2026


सागर, दिनांक :- 18.05.2026

ई-निविदा सूचना (3rd call)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के दुग्ध संयंत्र, सागर पर 33 KVA Substation में एमई डीपी से ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसफार्मर से पैनल तक विद्युत सप्लाई हेतु उच्चदाब Cable Trench with cover, 300 Sqmm cable laying and termination end kit installation लगाये जाने के कार्य हेतु एम.पी.ई.व्ही. से पंजीकृत "अ" श्रेणी के ठेकेदार/निविदाकारों से ई-निविदा के माध्यम से Online निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक एवं पात्र निविदाकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन की ई-निविदा बेवसाइट www.mptenders.gov.in पर निविदा प्रपत्र राशि रू. 1000/- (एक हजार रू.) से भुगतान कर दिनांक 25.05.2026 अपरान्ह 12:00 बजे तक प्राप्त/क्रय किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 4:00 बजे तक स्वीकार किये जायें एवं दिनांक 26.05.2026 को अपरान्ह 4:00 बजे खोले जायें। सुरक्षा निधि की राशि रूपये 7500/- का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। जिसके अभाव में प्राप्त किसी भी निविदा को मान्य एवं स्वीकृत नहीं किया जावेगा। निविदा संबंधी सभी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी. एफ. की बेवसाइट www.sanchidairy.com पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या.,
सागर (म.प्र.)

(01)



बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या0, सिरोंजा, सागर

:- निविदा प्रपत्र :-

1. निविदा कार्य :- दुग्ध संयंत्र, सागर पर 33 KVA Substation में एमई डीपी से ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसफार्मर से पैनल तक विद्युत सप्लाय हेतु उच्चदाब Cable Trench with cover, 300 Sqmm cable laying and termination end kit installation etc` कार्य हेतु ।
2. निविदाकार का नाम :-
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य :- रुपये एक हजार मात्र नगद (1000/- रु. नगद)
4. निविदा क्रय करने की दिनांक (केवल ऑनलाईन) :- निविदा प्रकाशन से दिनांक 25.05.2026 दोपहर 12:00 बजे तक ।
5. निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय (केवल ऑनलाईन) :- दिनांक 25.05.2026 शाम 4.00 बजे तक ।
6. निविदा खुलने की दिनांक एवं समय (केवल ऑनलाईन) :- दिनांक 26.05.2026 शाम 4:00 बजे से ।
7. निविदा खोलने का स्थान :- कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर ।
8. व्यवहार हेतु पता:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर

(02)
परिशिष्ट—(अ)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के दुग्ध संयंत्र, सागर पर 33 KVA Substation पर एमई डीपी से ट्रॉसफार्मर तथा ट्रॉसफार्मर से पैनल तक विद्युत सप्लाई हेतु उच्चदाब Cable Trench with cover, 300 Sqmm cable laying and termination end kit installation etc लगाया जाना है।

कार्य का विवरण :-

01. Cable Trench with cover लगाने की अनुमानित दूरी 31 मीटर। Cable Trench का निर्माण भारतीय मानक 1255-1983 के अनुसार किया जाना है।
02. Cable Trench with cover आरसीसी का होना चाहिए जिसकी मोटाई न्यूनतम 4 इंच होना अनिवार्य है।।
03. Cable Trench से पानी की निकासी हेतु उचित ढलान में 4 इंच का पीव्हीसी पाईप लगाना है।
04. Cable Trench में बिछायी जाने वाली Cable details निम्नानुसार है :-
 - 300 SQMM, 3 Core, HT XLPE Cable पर एमई डीपी से Incomer Panel तक लगी हुई है। उक्त केबिल को Cable Trench में सही तरीके से बिछाना है।
 - 300 SQMM, 3 Core, HT XLPE Cable पर एमई डीपी से Incomer Panel तक स्पेयर हेतु बिछाकर उक्त केबिल के दोनों सिरों पर किट लगाया जाना है। 300 Sqaur mm cable and termination end kit दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराई जावेंगी। उक्त के उपरांत केबिल को Cable Trench में सही तरीके से बिछाना है। (Spare cable for future use, both end of cable open connection)
 - 185 SQMM, 3 Core, HT XLPE Cable ट्रॉसफार्मर 01 से Outgoing panel- 1 तक लगी हुई है। उक्त केबिल को Cable Trench में सही तरीके से बिछाना है।
 - 185 SQMM, 3 Core, HT XLPE Cable ट्रॉसफार्मर 02 से Outgoing panel- 2 तक लगी हुई है। उक्त केबिल को Cable Trench में सही तरीके से बिछाना है।
05. Cable Trench में बिछाई जाने वाली केबिलों में Oxide & Silver coated angle support दिया जाना है। (Size of MS angle support 65×65×6 mm)
06. ट्रॉसफार्मर से Cable Trench तक Cable की सुरक्षा हेतु 6 inch पीव्हीसी पाईप लगाया जाना है।
07. कार्य के दौरान अर्थिंग स्ट्रिप तथा अर्थिंग पिट को आवश्यकतानुसार अन्यत्र स्थानांतरण अथवा नवीन का निर्माण किया जाना है।
08. सब स्टेशन एवं सभी पोलो पर डेंजर का बोर्ड लगाना।

(03)

09. उपरोक्त कार्यों में वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ आवश्यक सिविल कार्य भी निविदाकार द्वारा किया जाना है।

विशेष निर्देश –

- सभी कार्य मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के माप दण्ड के आधार पर मटेरियल सहित किया जाना है।
- निविदाकार को साईट पर जाकर कार्य मुआयना करना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा न हो।
- सब स्टेशन में कार्य सुरक्षा अधिनियमों के अनुसार कराया जाकर विद्युत सुरक्षा विभाग से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
- विद्युत सुरक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य का अंतिम भुगतान किया जावेगा। विद्युत सुरक्षा विभाग से कार्य पूर्ण उपरांत अनापत्ति प्रमाण-पत्र सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(04)
परिशिष्ट (ब)
शपथ-पत्र

मैं निम्न गवाहों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव या भय के पूर्ण होश-हवास में बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के दुग्ध संयंत्र, सागर पर 33 KVA Substation पर एमई डीपी से ट्रॉसफार्मर तक विद्युत सप्लाय हेतु उच्चदाब Cable Trench with cover, 300 Sqmm cable laying and termination end kit installation etc कार्य हेतु निविदा प्रपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2 एवं 3 दिये गये बिन्दु क्रमांक 01 से 09 तक के विवरण के अनुसार सम्पूर्ण कार्य विद्युत सुरक्षा नियमों के अनुरूप करने को तैयार हूँ।

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

गवाह 2

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

निविदाकार के हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम एवं पता

.....
.....
.....

निविदाकार का दूरभाष नम्बर मो0.....

पेन नम्बर सर्विस टेक्स नम्बर

(05)
परिशिष्ट (स)

शर्त :-

1. बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के दुग्ध संयंत्र, सागर पर 33 KVA Substation पर एमई डीपी से ट्रॉसफार्मर तक विद्युत सप्लाई हेतु उच्चदाब Cable Trench with cover, 300 Sqmm cable laying and termination end kit installation etc लगाया जाना है।
2. निविदाकार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से "अ" श्रेणी में पंजीकृत होना आवश्यक है।
3. निविदाकार को 33 KVA Substation निर्माण अथवा उससे संबंधित कार्य करने का अनुभव आवश्यक है।
4. निविदाकार के पास समान क्षमता/उससे अधिक क्षमता का कम से कम एक कार्य पूर्णता का सत्यापित प्रमाण पत्र लगाया जाना अनिवार्य है।
5. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. स्वीकृत निविदाकार को कार्य आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर सहमति एवं एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ कर 30 दिवस में कार्य पूर्ण करना होगा।
7. निविदा में भरी दर ही मान्य होगी।
8. निविदा प्रपत्र के साथ ", A क्लास सर्टीफिकेट की छाया प्रति सलंगन करना अनिवार्य है एवं निविदा खोलने के समय मूल प्रति दिखाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. निविदाकार को कार्य हेतु कोई आग्रिम देय नहीं होगा कार्य की प्रगति के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा, जो कि अधिकतम 60% होगा। 30% भुगतान कार्य पूर्ण होने एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। शेष 10% भुगतान एक वर्ष के सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत किया जायेगा। अथवा 10% राशि के बराबर एक वर्ष की बैंक गारंटी देने पर किया जा सकेगा।
10. निविदाकार का कार्य सन्तोष जनक न पाये जाने पर या निर्धारित अवधि से विलम्ब होने पर ठेका निरस्त किया जावेगा एवं अमानत राशि राजसात की जायेगी। अन्यथा विलंब की स्थिति में अर्थदंड निम्नानुसार कटौती किया जायेगा।

For Services		
S. No.	Duration of Delay	Liquidated Damages
1.	1 Month	1%
2.	1 to 2 Months	2%
3.	Beyond 2 months	5%

11. किसी भी प्रकार के विवाद में कार्य क्षेत्र सागर रहेगा एवं विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा बंधनकारी रहेगा।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किसी भी निविदा को अंशतः अथवा पूर्णतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यही माना जायेगा कि उन्होंने कार्य स्थल का निरीक्षण भलीभाँति करके निविदा दर भरी है। सःशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
14. विद्युत सुरक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य का अंतिम भुगतान किया जावेगा। विद्युत सुरक्षा विभाग से कार्य पूर्ण उपरांत अनापत्ति प्रमाण-पत्र सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।
15. दिये गये समय में कार्य पूर्ण न होने पर प्रति दिवस के विलम्ब आधार पर दुग्ध संघ की आंतरिक समिति की अनुशंसा अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महोदय द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।
16. निविदाकार को जीएसटी नम्बर एवं पेन नम्बर दिया जाना आवश्यक है।
17. कार्यरत तकनीशियनों/कर्मचारियों का EPF रजिस्ट्रेशन एवं उसका चालान अनिवार्य है।
18. सब-स्टेशन में कार्यरत तकनीशियनों/कर्मचारियों का बीमा, ESI , ESIC Labour Compansation पॉलिसी इत्यादि एवं अन्य कारखाना नियमों के अन्तर्गत संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की घटना/दुघटना में क्षतिपूर्ति इत्यादि की जवाबदारी निविदाकार/ठेकेदार की होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(07)

परिशिष्ट (द)

(To be uploaded only online - mandatory)

(PRICE BID)

TENDER NUMBER:	
NAME OF TENDERER:	

S.No.	Item	Qty.	Amount (Rs.)
1.	33 KVA Substation पर एमई डीपी से ट्रांसफार्मर तक विद्युत सप्लाई हेतु उच्चदाब Cable Trench with cover, 300 Sqmm cable laying and termination end kit installation etc work as per tender document	01 Job.	With all Taxes & Charges.

(Seal & Signature of the tenderer)

