



बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 सिरोंजा सागर

E-Mail - sanchimccsagar@gmail.com

क्र./ 899 / क्रय / दु.शी.के. / बु.स.दु.सं. / सागर / 2021

दिनांक : 04.10.2021

ई-निविदा सूचना (तृतीय निविदा)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ की इकाई दुग्ध शीत केन्द्र, बिजावरपर 11 के.व्ही./63 के.व्ही.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर का स्थापना कार्य एवं LT कनेक्शन हेतु नई लाइन डालने का कार्य एम.पी.ई.बी. से पंजीकृत "अ" श्रेणी के ठेकेदार/निविदाकारों से ई-निविदा के माध्यम से Online निविदायेँ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक एवं पात्र निविदाकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन की ई-निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर निविदा प्रपत्र राशि रु. 1000/- (एक हजार रु.) का इन्टरनेट बैंकिंग या ATM/Debit कार्ड द्वारा भुगतान कर दिनांक 05.10.2021 अपरान्ह 12:00 बजे से प्राप्त/क्रय किया जा सकता है। भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक 12.10.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। सुरक्षा निधि की राशि रुपये 25,000/- का भुगतान ऑनलाईन किया जाना अनिवार्य है। जिसके अभाव में प्राप्त किसी भी निविदा को मान्य एवं स्वीकृत नहीं किया जावेगा। निविदा संबंधी सभी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी ई निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र एम.पी.सी.डी. एफ.की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखा व पड़ा जा सकता है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी केवल ई निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर अपलोड की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या.सागर (म.प्र.)

E-Tender Details

Tender level Details			
Notice Invited for:	Tender	Stage:	Three
Tender Call: *	Third	Currency:	Indian Rupee
Email: *	sanchimccsagar@gmail.com	Division/Basin: *	
District:		Vendor Class: *	
Tender Category: *	Works	Tender Sub category: *	Electrical work/Equipment
Period of Completion (In months): *	45 Days	Tender Type:	Lump Sum
Form Of Contract:	General	SOR:	
Name of Work: *	11 KVA Transformer < Connection	Work No: *	01
Tender Fee details			
Probable Amount of Contract(PAC) in: *		EMD in :*	25,000/-
Cost of Document in: *	1000/-	Processing Fee in :	
Important Dates			
Purchase of Tender Start Date : *	05.10.2021 12:00 Noon	Pre-bid meeting Date and Time:	
Purchase of Tender End Date: *	12.10.2021 04:00 PM	Bid Submission End Date: *	12.10.2021 04:00 PM
Mandatory Submissions (Envelope A) Open Date: *	13.10.2021 4:00 PM	Technical Proposal (Envelope B) Open Date: *	13.10.2021 4:00 PM
Financial Bid (Envelope C)Open Date: *	14.10.2021 4:00 PM		

परिशिष्ट(अ)

बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ की इकाई बिजावरपर एक 11 के.व्ही./0.44 के.व्ही. क्षमता का विद्युत कनेक्शन किया जाना है, जिसमें 63 के.व्ही.ए. क्षमता का ट्रॉसफार्मर स्थापित करना है, जिसमें निम्न कार्य कराये जाना है।

कार्य का विवरण

01. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की 11 के0व्ही0ए0 लाइन से दुग्ध शीत केन्द्र तक 11 के0व्ही0ए0 की लाइन डालना मटेरियल सहित दूरी अनुमानित 300 मीटर।
02. 63 के.व्ही.ए. पावर ट्रान्सफार्मर 11000 वोल्ट/440 वोल्ट आई.एस. आई. मार्क Star Rating एवं म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कंपनी से स्वीकृत की स्थापना करना (मटेरियल सहित)।
03. **ACB** का स्थापना कार्य किया जाना है (मटेरियल सहित)।
04. आरमर्ड केबिल 50 sq mm ट्रान्सफार्मर से **ACB** स्वीच तक लगभग आवश्यकतानुसार डालना।
05. **ACB** से 3.5 Core, केबिल LT पैनल तक डालना, केबिल ISI मार्क XLPE (Finolax/Ravin) आरमर्ड एल्यूमीनियम केबिल मटेरियल सहित ट्रॉसफार्मर से LT पैनल की दूरी लगभग 40 मीटर।
06. अर्थिंग पिट का निर्माण मय मटेरियल सहित करना है।
07. जी.आई. स्ट्रीप का कार्य।
08. 11 के.व्ही.ए. में LA Set एवं DO Set का कार्य किया जाना है।
09. आवश्यकतानुसार डिस्क इन्सुलेटर एवं पिन इन्सुलेटर लगाना।
10. सभी पोलो की कांकीटिंग, सेपटी एवं चेम्बर कवर का कार्य किया जाना है।
11. आवश्यकतानुसार स्टे सेट का कार्य किया जाना है।
12. कन्डेक्टर Racoons AAAC (85 Sqm Angle) का उपयोग किया जाना है।
13. लाइटिंग अरेस्टर अर्थिंग सहित फिट करना 11 के.व्ही.।
14. Anti Climbing डिवाइस सभी खम्भों पर लगाना।
15. सभी खम्भों एवं स्ट्रक्चर पर रेड आक्साइड एवं सिल्वर पेंट करना।
16. सब स्टेशन एवं सभी पोलो पर डेंजर का बोर्ड लगाना।
17. विद्युत सुरक्षा विभाग ड्राईंग स्वीकृत कराकर चार्जिंग की स्वीकृति प्राप्त करना।
18. ट्रॉसफार्मर स्थापित लाइन कम्पलीट कर म0प्र0 पूर्व क्षेत्र वि0वि0 कम्पनी को हेन्ड ओव्हर करना।
19. उपरोक्त कार्यों में वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त आवश्यक सिविल कार्य भी निविदाकार द्वारा किया जाना है।

विशेष निर्देश –

- सभी कार्य मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के माप दण्ड के आधार पर मटेरियल सहित किया जाना है।
- निविदाकार को साईट पर जाकर कार्य मुआयना करना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा न हो।
- सब स्टेशन का निर्माण विधुत सुरक्षा अधिनियमों के अनुसार काराया जा कर विधुत सुरक्षा विभाग से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
- अंतिम भुगतान मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी/विधुत सुरक्षा विभाग से सत्यापन, अनुमति एवं कार्य संचालन प्रारंभ होने के उपरांत किया जायेगा।
- किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकार हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रे अन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त समस्त कार्य मय मटेरियल के म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. के नियमानुसार किया जाना है। कार्य में आवश्यकता अनुसार सिविल कार्य भी सम्मिलित है।

संलग्न :-प्रोजेक्ट/इस्टीमेट डिटेल रिपोर्ट मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी बिजावर।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट (ब)

मैं निम्न गवाहों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव या भय के पूर्ण होशहवास में बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ की इकाई दुग्ध शीत केन्द्र बिजावर पर 11 के.व्ही./0.44 के.व्ही. क्षमता के सब स्टेशन के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र में परिशिष्ट 'स' तथा 'द' के विवरण के अनुसार सम्पूर्ण कार्य करने को तैयार हूँ।

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

गवाह 2

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम एवं पता

.....

.....

.....

निविदाकार का दूरभाष नम्बर मो0.....

पेन नम्बर जीएसटी नम्बर

परिशिष्ट (स)

शर्तें :-

1. बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ की इकाई बिजावर पर एक 11 के.व्ही./0.44 के.व्ही. क्षमता का विद्युत कनेक्शन किया जाना है, जिसमें 63 के.व्ही.ए. क्षमता का ट्रॉंसफार्मर स्थापित करना है।
2. निविदाकार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से "अ" श्रेणी में पंजीकृत होना आवश्यक है।
3. निविदाकार को 11 के.व्ही./63 के.व्ही.ए. सब स्टेशन निर्माण कार्य करने का अनुभव आवश्यक है।
4. निविदाकार के पास समान क्षमता/उससे अधिक क्षमता का कम से कम एक कार्य पूर्णता का सत्यापित प्रमाण पत्र लगाया जाना अनिवार्य है।
5. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. स्वीकृत निविदाकार को कार्य आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर सहमति एवं एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ कर 45 दिवस में कार्य पूर्ण करना होगा।
7. निविदा में भरी दर ही मान्य होगी।
8. निविदा प्रपत्र के साथ ", A क्लास सर्टीफिकेट की छाया प्रति सलग्न करना अनिवार्य है एवं निविदा खोलने के समय मूल प्रति दिखाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. निविदाकार को कार्य हेतु कोई आग्रिम देय नहीं होगा कार्य की प्रगति के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा, जो कि अधिकतम 60% होगा। 30% भुगतान कार्य पूर्ण होने एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। शेष 10% भुगतान एक वर्ष के सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत किया जायेगा। अथवा 10% राशि के बराबर एक वर्ष की बैंक गारंटी देने पर किया जा सकेगा।
10. निविदाकार का कार्य सन्तोष जनक न पाये जाने पर या निर्धारित अवधि से विलम्ब होने पर ठेका निरस्त किया जावेगा एवं अमानत राशि राजसात की जायेगी। अन्यथा विलंब की स्थिति में अर्थदंड निम्नानुसार कटौती किया जायेगा।

For Services		
S. No.	Duration of Delay	Liquidated Damages
1.	1 Month	1%
2.	1 to 2 Months	2%
3.	Beyond 2 months	5%

11. किसी भी प्रकार के विवाद में कार्य क्षेत्र सागर रहेगा एवं विवाद की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किसी भी निविदा को अंशतः अथवा पूर्णतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यही माना जायेगा कि उन्होंने कार्य स्थल का निरीक्षण भलीभाँति करके निविदा दर भरी है। सःशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
14. विद्युत सुरक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य का अंतिम भुगतान किया जावेगा।
15. दिये गये समय में कार्य पूर्ण न होने पर प्रति दिवस के विलम्ब आधार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।
16. निविदाकार को जीएसटी नम्बर एवं पेन नम्बर दिया जाना आवश्यक है।

17. कार्यरत तकनीशियनों/कर्मचारियों का EPF रजिस्ट्रेशन एवं उसका चालान अनिवार्य है।
18. जीएसटीरजिस्ट्रेशन एवं उसका चालान अनिवार्य है।
19. सब-स्टेशन में कार्यरत तकनीशियनों/कर्मचारियों का बीमा, ESI , ESIC Labour Compansation पालिसी इत्यादि एवं अन्य कारखाना नियमों के अन्तर्गत संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना में क्षतिपूर्ति इत्यादि की जवाबदारी निविदाकार/ठेकेदार की होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट (द)

Estimate Schedule/ Technical Aspects:

[illegible]

Item Details:

Task Number :Charges **Task Name** :Charges

Item Code	Item Description	UOM	Remarks	Expenditure Type	Company Provided(DW)	Qty	Rate	Item Cost	Total Cost
Other Charges	Other Charges								

Task Number :C-1.1 Material **Task Name** :C-1.1 Material

Item Code	Item Description	UOM	Remarks	Expenditure Type	Company Provided(DW)	Qty	Rate	Item Cost	Total Cost
I2202003	H- BEAM 11 METER 152 X 152 MM 37.1 KG/METER	Number		OHL-11 KV LINE		4			
I2144003	11 KV V CROSS ARM 65X65X6MM. ANGLE TYPE	Number		OHL-11 KV LINE		4			
I2147003	BACK CLAMP FOR H BEAMPOLEOF65X8MMMSF LAT	Set		OHL-11 KV LINE		8			
I2146003	11 KV TOP CLAMPS 65X65X6MM ANGLE TYPE	Number		OHL-11 KV LINE		4			
I2123002	EARTHING COIL OF 115 TURNSOF 50 MM.DIA AND 2.5 MTRLEAD OF 4.0 MM G.I WIRE	Number		OHL-11 KV LINE		4			
I2401004	11 KV, 5KN PIN COMPOSITEPOLYMER INSULATOR	Number		OHL-11 KV LINE		13			
I1102003	AAAC RACCOON CONDUCTOR 0.075 SQ. INCH (80 SQ.MM.AL.EQ.)	Kilometer		OHL-11 KV LINE		.93			

I2109003	JOINTING SLEEVES(ALUMINIUM)FORR ACCOON CONDUCTOR	Number		OHL-11 KV LINE		2			
----------	---	--------	--	----------------	--	---	--	--	--

[illegible]

Task Number	:C-6.2 Material	Task Name	:C-6.2 Material
--------------------	-----------------	------------------	-----------------

Item Code	Item Description	UOM	Remarks	Expenditure Type	Company Provided(DW)	Qty	Rate	Item Cost	Total Cost
I2170001	PCC POLE 140 KGS 8 MTRSLONG	Number		OHL-11 KV LINE		2			
I2151001	DC.CROSS ARMS 4' (1.2METER)CENTRETOCENTRE	Set		OHL-11 KV LINE		1			

	100X50X6MM. ISMC CHANNEL								
I2147001	BACK CLAMP FOR 140 KG PCCPOLE MS FLAT 50X6 MM	Set		OHL-11 KV LINE		8			
I2402006	11 KV, 45 KN DISC T&CCOMPOSITE POLYMER LONGROD INSULATOR	Number		OHL-11 KV LINE		3			
I2107001	11 KV STRAIN HARDWARE(T&C TYPE) FITTINGS	Set		OHL-11 KV LINE		3			
I2401004	11 KV, 5KN PIN COMPOSITEPOLYMER INSULATOR	Number		OHL-11 KV LINE		2			
I2155001	BRACING SET FOR 4 FEET (1.2MTR) CENTRE DP ANGLE OF65X65X6MM	Set		OHL-11 KV LINE		1			
I2167001	STAY SET WITHOUT STAYWIRE 16 MM. (PAINTED)	Number		OHL-11 KV LINE		2			
I2167039	STAY CLAMP FOR PCC POLE140 KG 8.0 M LONGGALVANIZED FLAT 50X6MM(1.35 KG)	Set		OHL-11 KV LINE		2			
I2114002	STAY WIRE 7/3.15 MM.(7/10SWG)	Kilogra m		OHL-11 KV LINE		11			
I9132015	CONCRETING (1:3:6) OF PCCPOLE @ 0.05 CMT. PER POLE(INCUDING BASE PADDING &MUFFING)	cubic meter		OHL-11 KV LINE		.1			
I9132002	CONCRETING (1:3:6) OF STAY@ 0.2 CMT. PER STAY (16MM)	cubic meter		OHL-11 KV LINE		.4			
I2123002	EARTHING COIL OF 115 TURNSOF 50 MM.DIA AND 2.5 MTRLEAD OF 4.0 MM G.I WIRE	Number		OHL-11 KV LINE		2			
I7115001	RED-OXIDE PAINT	Litre		OHL-11 KV LINE		.6			
I7115002	ALUMINUM PAINT	Litre		OHL-11 KV LINE		.6			
I2116002	ANTI CLIMBING DEVICE(BARBED WIRE 3.5 KG) GS 2.5MM DIA (12 SWG)	Kilogra m		OHL-11 KV LINE		7			

I2169005	DANGER BOARD ENAMELED 11KV	Number		OHL-11 KV LINE		1			
I2502276	M S BOLT WITH NUT 16X165	Kilogra		OHL-11 KV LINE		3			

	MM	m							
I2502277	M S BOLT WITH NUT 16X140MM	Kilogram		OHL-11 KV LINE		2			
I2502003	M S BOLT WITH NUT 16X65 MM	Kilogram		OHL-11 KV LINE		1			
Total:									

Task Number :E-3.1 Material **Task Name** :E-3.1 Material

Item Code	Item Description	UOM	Remarks	Expenditure Type	Company Provided (DW)	Qty	Rate	Item Cost	Total Cost
I0103031	DTR 11/0.4 KV CONVENTIONAL 3 STAR RATING TYPE 63 KVA, ALUMINIUM WOUND	Number		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T RX		1			
I2202003	H- BEAM 11 METER 152 X 152 MM 37.1 KG/METER	Number		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T RX		2			
I2151006	DC. CROSS ARMS 8' (2.4 METER) CENTRE TO CENTRE 100X50X6 MM CHANNEL	Set		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T RX		1			
I2147003	BACK CLAMP FOR H BEAM POLE OF 65X8MM MSF LAT	Set		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T RX		6			
I2402006	11 KV, 45 KN DISC T & C COMPOSITE POLYMER LONG ROD INSULATOR	Number		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T RX		3			
I2107001	11 KV STRAIN HARDWARE (T & C TYPE) FITTINGS	Set		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T RX		3			
I2154001	GALVANISED D.O. MOUNTING CHANNEL 75X40X6MM	Number		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T RX		2			
I2167020	H. BEAM CLAMPS 65X8MM FLAT	Number		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION T		4			

				RX					
I2126002	DO FUSE UNIT COMPLETE - 11KV	Number		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		3			
I2141004	11 KV, LA POLYMER TYPEGAPLESS /METAL OXIDE 9 KV ,5 KA LINE TYPE	Number		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		3			

I2153001	TRANSFORMER MOUNTINGCHANNEL 100X50X6MM	Set		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		1			
I2152001	TRANSFORMER CLAMPINGSET 50X50 X6 MM ANGLE460MM LONG	Set		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		1			
I2161001	TRANSFORMER BELTING SET50X50X6MM ANGLE WITH TWOCROSS FIXING CHANNEL	Set		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		1			
I2167001	STAY SET WITHOUT STAYWIRE 16 MM. (PAINTED)	Number		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		4			
I2114002	STAY WIRE 7/3.15 MM.(7/10SWG)	Kilogram		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		22			
I9132009	CONCRETING (1:3:6) OF H-BEAM @ 0.65 CMT.PER POLE(BASE PEDDING + MUFFING)	cubic meter		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		1.3			
I9132002	CONCRETING (1:3:6) OF STAY @ 0.2 CMT. PER STAY (16MM)	cubic meter		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION TRX		.8			
I1102004	AAAC RABBIT CONDUCTOR 0.05 SQ. INCH (55 SQ.MM.AL.EQ.)	Kilometer		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		.03			
I2169005	DANGER BOARD ENAMELED 11 KV	Number		S/S-11/0.4 KV DISTRIBUTION TRX		1			
I2122004	GI EARTHING ROD , 20 MM DIA ,2000 MM. LONG	Number		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		3			
I2116002	ANTI CLIMBING DEVICE(BARBED WIRE 3.5 KG) GS 2.5MM DIA (12 SWG)	Kilogram		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		7			
I7115001	RED-OXIDE PAINT	Litre		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		2			
I7115002	ALUMINUM PAINT	Litre		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT		2			

				RX					
I2502274	M S BOLT WITH NUT 16X250MM	Kilogram		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		3			
I2502275	M S BOLT WITH NUT 16X200MM	Kilogram		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		2			
I2502277	M S BOLT WITH NUT 16X140MM	Kilogram		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTIONT RX		2			
I2502004	M S BOLT WITH NUT 16X90 MM	Kilogram		S/S-11/0.4 KV		3			

		m		DISTRIBUTION TRX					
I2502003	M S BOLT WITH NUT 16X65 MM	Kilogram		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTION TRX		3			
I2502001	M S BOLT WITH NUT 12X140MM	Kilogram		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTION TRX		1			
I2154025	DISTRIBUTION BOX MOUNTINGCHANNEL (75X40X6 MM.)	Set		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTION TRX		1			
I2132002	L.T.DISTRIBUTION BOX FOR 63KVA TRANSFORMER (200 A.ISOLATOR & 6 SP MCCB OF 60A.)	Number		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTION TRX		1			
I1203008	XLPE LT 1 - CORE ALUMINIUMUNARMoured 50 SQMMCABLE	Kilomet er		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTION TRX		.08			
I1203007	XLPE LT 1 - CORE ALUMINIUMUNARMoured 70 SQMMCABLE	Kilomet er		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTION TRX		.04			
I4102009	3- PHASE 4 -WIRE 20-80 AMPACCURACY CLASS 1 LCDDISPLAY STATIC WHOLECURRENT METER	Number		S/S-11/0.4 KVDISTRIBUTION TRX		1			
Total:									

Task Number :Miscellaneous-Capital **Task Name** :Misc-Capital

Item Code	Item Description	UOM	Remarks	Expenditure Type	CompanyProvided(DW)	Qty	Rate	Item Cost	Total Cost
I2402001	11 KV , 45 KN T&C PORCELAINDISC INSULATOR	Number		OHL-11 KV LINE		6	157.5		
I2157003	11 KV SINGLE POLE CUT POINT 100X50X6 MM CHANNEL	Set		OHL-11 KV LINE		1	4951		
Total:									

Task Number :Supervision **Task Name** :Supervision

Item Code	Item Description	UOM	Remarks	Expenditure Type	Company Provided (DW)	Qty	Rate	Item Cost	Total Cost
Supervision	Supervision Charges			OHL-11 KV LINE		5	0		
Total:									

परिशिष्ट (य)

Prize Bid

S.N.	Description of Items	Qty	Amount (Rs.) (Include All Taxes & Charges) Submitted only online
01.	दुध शीत केन्द्र, बिजावर पर 11 के.व्ही. /63के.व्ही.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर का स्थापना कार्य एवं LT कनेक्शन (निविदा में वर्णित विवरण अनुसार)	01 No.	